

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ETAP I				
1.1		DZIAŁKI 93/1; 238/2; 83/13				
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1.1.1.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.312		
d.1.1.1.1	2 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m ²	1211.000		
d.1.1.1.1	3 KNR 4-01 0101-01	Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z brukowca	m ²	244.420		
d.1.1.1.1	4 KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi brukowca w miejsce wskazane przez zamawiającego. BRUK DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO.	m ³	36.663		
1.1.2		ROBOTY ZIEMNE				
d.1.1.1.2	5 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²	1596.550		
d.1.1.1.2	6 KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. HUMUS ORAZ GRUNT Z KORYTA. WYWÓZ NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY.	m ³	360.583		
1.1.3		NAWIERZCHNIE				
d.1.1.1.3	7 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego - grubość po zagęszczeniu 18 cm	m ²	1596.550		
d.1.1.1.3	8 KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym. MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.	t	10.000		
1.1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
d.1.1.1.4	9 KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. FORMOWANIE POBOCZY Z ROZPLANTOWANIEM POZOSTAŁEGO GRUNTU.	m ²	959.370		
d.1.1.1.4	10 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.000		
d.1.1.1.4	11 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3.000		
1.2		DZIAŁKI 176/16; 178/5; 177/22				
d.1.2	12 KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni.	t	56.000		
Razem dział: ETAP I						
2		ETAP II				
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.2.1	13 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.149		
d.2.1	14 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m ²	297.240		
2.2		ROBOTY ZIEMNE				
d.2.2	15 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²	536.400		
d.2.2	16 KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. HUMUS ORAZ GRUNT Z KORYTA. NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY.	m ³	110.184		
2.3		NAWIERZCHNIE				
d.2.3	17 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego - grubość po zagęszczeniu 18 cm	m ²	536.400		
2.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
d.2.4	18 KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. FORMOWANIE POBOCZY Z ROZPLANTOWANIEM POZOSTAŁEGO GRUNTU.	m ²	445.860		
d.2.4	19 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.000		
d.2.4	20 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	6.000		
Razem dział: ETAP II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: