

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kapielisko na dz. nr 1/14 obręb Mostki, Przelazy			
1.1		Siłownia plenerowa			
d.1.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		9	dół.	9,000	
				RAZEM	9,000
d.1.1	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie punktowych fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.15 m ³ - fundamenty pod urządzenia siłowni Krotność = 9	m ³		
		0,35 * 0,35 * 0,8	m ³	0,098	
				RAZEM	0,098
d.1.1	kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż w fundamencie urządzeń sportowych siłowni plenerowej - 6 urządzeń na kpl.: - wioślarz, - nordic walking - przyciągacz + wypychacz - bioderka + narciarz - stepper + motyl - poręcz równoległa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		0,35 * 0,35 * 0,2 * 9	m ³	0,220	
				RAZEM	0,220
1.2		Elementy małej architektury			
d.1.2	KNR 2-31 0702-01	Kosze na śmieci stalowe ocynkowane, dostawa i montaż - analogia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.2	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe, dostawa i montaż - analogia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.2	KNR 2-21 0607-02	Stojaki na rowery ocynkowane 5-cio stanowiskowe, dostawa i montaż - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Kapielisko na dz. nr 177/27 obręb Przelazy			
2.1		Boisko do siatkówki plażowej			
d.2.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		60	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000
d.2.1	KNR-W 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III	m ²		
		112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
d.2.1	KNR-W 10 2111-01	Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną	m ²		
		112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
d.2.1	KNR-W 10 2111-03	Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m ²	m ²		
		112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
d.2.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża z tworzyw EKO-BORD BIG - analogia	m		
		24 + 2 * 14	m	52,000	
				RAZEM	52,000
d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		24 * 14	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
d.2.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		24 * 14	m2	336,000	
				RAZEM	336,000
15	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		
d.2.1		24 * 14	m2	336,000	
				RAZEM	336,000
16	KNR 2-21 0606-06	Piaskownice - warstwa piaskowa nawierzchni boiska - analogia	m3		
d.2.1		24 * 14 * 0,2	m3	67,200	
				RAZEM	67,200
17	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 do słupków siatkówki	m3		
d.2.1		0,5 * 0,5 * 0,8	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
18	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
d.2.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	kalkulacja indywidualna	Dostarczenie słupków ocynkowanych, siatek i taśm wyznaczających pole boiska	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Siłownia plenerowa			
20	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2		9	dół.	9,000	
				RAZEM	9,000
21	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie punktowych fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod urządzenia siłowni Krotność = 9	m3		
d.2.2		0,35 * 0,35 * 0,8	m3	0,098	
				RAZEM	0,098
22	kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż w fundamencie urządzeń sportowych siłowni plenerowej - 6 urządzeń na kpl.: - wioślarz, - nordic walking - przyciągacz + wypychacz - bioderka + narciarz - stepper + motyl - poręcz równoległa	kpl.		
d.2.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
d.2.2		0,35 * 0,35 * 0,2 * 9	m3	0,220	
				RAZEM	0,220
2.3		Elementy małej architektury			
24	KNR 2-31 0702-01	Kosze na śmieci stalowe ocynkowane, dostawa i montaż - analogia	szt.		
d.2.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe, dostawa i montaż - analogia	kpl.		
d.2.3		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 2-21 0607-02	Stojaki na rowery ocynkowane 5-cio stanowiskowe, dostawa i montaż - analogia	kpl.		
d.2.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dojście do kąpieliska, dz. nr 190/60 obręb Przelazy			
27	KNNR 5 1001-0101	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych solarnych SU5515150 RE Solar Energy Power	szt		
d.3		3	szt	3	
				RAZEM	3
28	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe, dostawa i montaż - analogia	kpl.		
d.3		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000