

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Korytarz				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina Tarkett gr. 2 mm o parametrach spełniających la obiektów użyteczności publicznej z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m ²		
d.1	1112-01	32.51	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	32.51	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	43.96	m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
7	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	43.96	m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	87.92	m ²	87.920	
				RAZEM	87.920
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	22.82	m	22.820	
				RAZEM	22.820
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym.	m ²		
d.1	1505-03	43.96	m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1	1508-02	43.96	m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
12	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08 analogia	27.88	m	27.880	
				RAZEM	27.880
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1	1505-03	29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17		Zakup i montaż listwy progowej przy połączeniu pomieszczeń dł.1 m	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (6 kompletów drzwi pełnych oraz dwa komplety drzwi łazienkowych) wraz z ościeżnicami regulowanymi oraz okuciami. Dostawa i montaż 14.4	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
19 d.1	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe 600x1200 z dostosowaniem istniejących przyłączy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe gwintowane o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2 Gabinet lekarski					
26 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.23	m ² m ²	 15.230	
				RAZEM	15.230
27 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.23	m ² m ²	 15.230	
				RAZEM	15.230
28 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.23	m ² m ²	 15.230	
				RAZEM	15.230
29 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina Tarkett gr. 2 mm o parametrach spełniających Ia obiektów użyteczności publicznej z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 16.41	m ² m ²	 16.410	
				RAZEM	16.410
30 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.41	m ² m ²	 16.410	
				RAZEM	16.410
31 d.2	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe 600x1200 z dostosowaniem istniejących przyłączy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe gwintowane o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 17.95	m ² m ²	 17.950	 RAZEM 17.950
36	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 17.95	m ² m ²	 17.950	 RAZEM 17.950
37	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 35.89	m ² m ²	 35.890	 RAZEM 35.890
38	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 17.95	m ² m ²	 17.950	 RAZEM 17.950
39	KNR-W 2-02 d.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 17.95	m ² m ²	 17.950	 RAZEM 17.950
40	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.23	m ² m ²	 15.230	 RAZEM 15.230
41	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 15.23	m ² m ²	 15.230	 RAZEM 15.230
42	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufit 15.23	m ² m ²	 15.230	 RAZEM 15.230
43	KNR 4-01 d.2 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików 9.8	m m	 9.800	 RAZEM 9.800
44	KNR-W 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
45	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
46	KNR-W 4-03 d.2 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	 2.000	 RAZEM 2.000
3 Rejestracja					
47	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11.04	m ² m ²	 11.040	 RAZEM 11.040
48	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.04	m ² m ²	 11.040	 RAZEM 11.040
49	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.04	m ² m ²	 11.040	 RAZEM 11.040
50	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11.04	m ² m ²	 11.040	 RAZEM 11.040
51	KNR 4-01 d.3 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików 8.8	m m	 8.800	 RAZEM 8.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina Tarkett gr. 2 mm o parametrach spełniających la obiektów użyteczności publicznej z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 12.1	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
53 d.3	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600x1000 z dostosowaniem isniejących przyłączy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe gwintowane o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 12.61	m ² m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
58 d.3	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 12.61	m ² m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
59 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 25.22	m ² m ²	25.220	
				RAZEM	25.220
60 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
61 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 12.61	m ² m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
62 d.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 12.61	m ² m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
63 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.04	m ² m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
64 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 11.04	m ² m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
65 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufit 11.04	m ² m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
66 d.3	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.3	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Punkt szczepli					
69 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
70	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.55	m ² m ²		
				RAZEM	9.550
71	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 9.55	m ² m ²		
				RAZEM	9.550
72	KNR 4-01 d.4 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików 12.24	m m		
				RAZEM	12.240
73	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina Tarkett gr. 2 mm o parametrach spełniających la obiektów użyteczności publicznej z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 11.1	m ² m ²		
				RAZEM	11.100
74	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11.1	m ² m ²		
				RAZEM	11.100
75	KNR-W 4-02 d.4 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.		
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 2-15 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600x1000 z dostosowaniem istniejących przyłączy 1	szt. szt.		
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny 1	szt. szt.		
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe gwintowane o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				RAZEM	1.000
79	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18.21	m ² m ²		
				RAZEM	18.210
80	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERPLAST" - powierzchnie pionowe 18.21	m ² m ²		
				RAZEM	18.210
81	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 18.21*2	m ² m ²		
				RAZEM	36.420
82	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 18.21	m ² m ²		
				RAZEM	18.210
83	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii wraz z gruntowaniem podłóży 18.21	m ² m ²		
				RAZEM	18.210
84	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.55	m ² m ²		
				RAZEM	9.550
85	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 9.55	m ² m ²		
				RAZEM	9.550
86	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit 9.55	m ² m ²		
				RAZEM	9.550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.4	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ościeżnic(2 szt) 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.4	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
89 d.4	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
90 d.4	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 Poczekalnia do punktu szczepień					
91 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.33	m ² m ²	 15.330	
				RAZEM	15.330
92 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.68	m ² m ²	 16.680	
				RAZEM	16.680
93 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 15.33	m ² m ²	 15.330	
				RAZEM	15.330
94 d.5	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików 15.05	m m	 15.050	
				RAZEM	15.050
95 d.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina Tarkett gr. 2 mm o parametrach spełniających la obiektów użyteczności publicznej z wywinieciem na ścianę wys. 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 17.15	m ² m ²	 17.150	
				RAZEM	17.150
96 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.15	m ² m ²	 17.150	
				RAZEM	17.150
97 d.5	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.5	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600x12000 z dostosowaniem istniejących przyłączy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe gwintowane o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 21.45	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
102 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERPLAST" - powierzchnie pionowe 21.45	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
103 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 21.45*2	m ² m ²	 42.900	
				RAZEM	42.900
104 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
105	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 21.45	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
106	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii wraz z gruntowaniem podłoża 21.45	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
107	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.68	m ² m ²	 16.680	
				RAZEM	16.680
108	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 16.68	m ² m ²	 16.680	
				RAZEM	16.680
109	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit 16.68	m ² m ²	 16.680	
				RAZEM	16.680
110	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe kompletne z okuciami oraz malowanie istniejącej ościeżnicy drzwiowej 1.9	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
111	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 Pomieszczenie do przechowywania odpadów					
114	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.44	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
115	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.44	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
116	KNR 2-02 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną 3.44	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
117	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8.97	m ² m ²	 8.970	
				RAZEM	8.970
118	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 8.97	m ² m ²	 8.970	
				RAZEM	8.970
119	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 8.97	m ² m ²	 8.970	
				RAZEM	8.970
120	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.24	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
121	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 2.24	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
122	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.24	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
7 Toaleta korytarz					
123	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9.4	m ² m ²		
				9.400	
				RAZEM	9.400
124	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku 9.4	m ² m ²		
				9.400	
				RAZEM	9.400
125	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 9.4	m ² m ²		
				9.400	
				RAZEM	9.400
126	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.73	m ² m ²		
				2.730	
				RAZEM	2.730
127	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku 2.73	m ² m ²		
				2.730	
				RAZEM	2.730
128	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit 2.73	m ² m ²		
				2.730	
				RAZEM	2.730
8 Toaleta poczekalnia do punktu szczepień					
129	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8.6	m ² m ²		
				8.600	
				RAZEM	8.600
130	KNR 2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku 8.6	m ² m ²		
				8.600	
				RAZEM	8.600
131	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym. 8.6	m ² m ²		
				8.600	
				RAZEM	8.600
132	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.28	m ² m ²		
				2.280	
				RAZEM	2.280
133	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku 2.28	m ² m ²		
				2.280	
				RAZEM	2.280
134	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit 2.28	m ² m ²		
				2.280	
				RAZEM	2.280
9 Utylizacja					
135	KNR 4-01 d.9 0108-17 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiurkowych na odległość do 1 km 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000