

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej przy Pl. Wdzięczności wraz z budową miejsc postojowych w ciągu ul. 3go Maja w Lubrzy					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.01	km km		
				0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-31 d.1 0815-01 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 73*1.3	m ² m ²		
				94.900	
				RAZEM	94.900
3	KNR 2-31 d.1 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonu (opaska przy budynku) 40*0.5	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 d.1 0805-05 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni brukowej z kamienia polnego (częściowo do ponownego wbudowania) 80	m ² m ²		
				80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników granitowych na podsypce cem.piaskowej 37	m m		
				37.000	
				RAZEM	37.000
6	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 37*0.06	m ³ m ³		
				2.220	
				RAZEM	2.220
7	KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej 10	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-01 d.1 0125-02 analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z załadunkiem i wywozem do 5km. 163.5	m ² m ²		
				163.500	
				RAZEM	163.500
9	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 32*0.001	ha ha		
				0.032	
				RAZEM	0.032
10	KNR 4-01 d.1 0108-11 analogia	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km wraz z utylizacją 2.22+15	m ³ m ³		
				17.220	
				RAZEM	17.220
2 ROBOTY ZIEMNE					
11	KNR 2-31 d.2 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 25 cm (chodnik, opaska brukowa) wraz z załadunkiem i wywozem i utylizacją urobku na odl. do 5km 203.2	m ² m ²		
				203.200	
				RAZEM	203.200
12	KNR 2-31 d.2 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 30 cm (parking, zjazd) wraz z załadunkiem i wywozem i utylizacją urobku na odl. do 5km 197.5	m ² m ²		
				197.500	
				RAZEM	197.500
13	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 400.7	m ² m ²		
				400.700	
				RAZEM	400.700
14	KNR 2-31 d.2 0104-05 analogia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. do 10 cm (uzupełnienie koryta do wysokości podbudowy) 197.5	m ² m ²		
				197.500	
				RAZEM	197.500
3 POBUDOWY					
15	KNR 2-31 d.3 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm - chodniki 161.8+41	m ² m ²		
				202.800	
				RAZEM	202.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - parkingi, zjazd 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
17 d.3	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz. - opaska z kamienia polnego 41	m ² m ²	 41.000	
				RAZEM	41.000
4 ELEMNTY ULIC					
18 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 194.5*0.075	m ³ m ³	 14.588	
				RAZEM	14.588
19 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 43+3+10+14	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
20 d.4	KNR 2-31 0404-01	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 20x25 cm na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki 34.5	m m	 34.500	
				RAZEM	34.500
21 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej 46+44	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
22 d.4	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii kubelkowej wzdłuż ścian budynku 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
5 NAWIERZCHNIE					
23 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm "Starobruk" na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik 46*2.8+22*1.5	m ² m ²	 161.800	
				RAZEM	161.800
24 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm "Starobruk" na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi 163.5	m ² m ²	 163.500	
				RAZEM	163.500
25 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
26 d.5	KNR 2-31 0205-01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm na podbudowie cem.piaskowej - materiał z rozbiórki 69*0.6	m ² m ²	 41.400	
				RAZEM	41.400
27 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych na podsypce cem.piaskowej i na ławie betonowej C8/10 5*7	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
28 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 33*1.5+73*1.5	m ² m ²	 159.000	
				RAZEM	159.000
29 d.6	KNR 2-21 0302-02 analogia	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
30 d.6	KNR 2-31 0703-01 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 na wcześniej wstawionym słupku znaku drogowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.6	kalk. własna	Opracowanie projektu tymczasowej org. ruchu na czas robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000