

DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Świebodzinie w związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie : „„Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II”” zwraca się z następującymi zapytaniami :

- 1) Zwracamy się o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.
- 2) Prosimy o potwierdzenie jednostki w poz. 89 przedmiaru robót tj. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu -oznakowanie aktywne D-6 zasilane ekranem solarnym wraz ze słupkiem i kompletem robót dla poprawnej realizacji zadania . Z opisu technicznego wnioskujemy , że jest jedno przejście dla pieszych tzn. jeden komplet znaków składający się z 2 sztuk znaków D-6 ? Co wchodzi w skład kompletu oznakowania aktywnego D-6 ?
- 3) W przedmiarze robót występują krawężniki 15x30 cm a w dokumentacji przetargowej ( przekroje normalne ) 20x15 cm. Zwracamy się o weryfikację, które krawężniki brać pod uwagę przy wycenie.
- 4) Zwracamy się z zapytaniem czy destrukcja z frezowania jest Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeżeli Zamawiającego to gdzie i na jaka odległość należy odwieść destrukcja ?
- 5) Zwracamy się o zamieszczenie uzgodnień z gestorami poszczególnych sieci na remontowanym odcinku.
- 6) Z wizji lokalnej w terenie przepust jest trzykomorowy. Czy wszystkie trzy rury należy oczyścić i odmulić? Jeżeli tak to zmieni się ilość w przedmiarze robót poz. nr 81.
- 7) Prosimy o podanie parametrów technicznych ( średnicy, długości) rur ochronnych (osłonowych) z PE, PCW, PP w poz. nr 80 przedmiaru robót.

## Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

**Data wysłania:** 17-02-2023 07:56:54  
**Identyfikator postępowania:** ocds-148610-da2162da-a2d8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f  
**Nazwa zamówienia:** Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II  
**Numer BZP:** 2023/BZP 00077358/01  
**Podstawa prawna:** Inna

**Nadawca wiadomości:**  
GMINA LUBRZA  
PL-NIP: 9271888775  
PL-REGON: 970770468

**Odbiorcy wiadomości:**

**Nazwa:**  
DROGBUD-PRD Sp. z o.o.  
PL-NIP: 9271866064  
PL-REGON: 080055757

### Treść wiadomości

Odpowiedź na zapytania Ad. 1 Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt stałej organizacji ruchu w załączniku do odpowiedzi. Ad.2 Zawartość kompletu wskazano w części przedmiarowej dokumentacji oraz w projekcie stałej organizacji ruchu. Ad.3 W wycenie należy uwzględnić zastosowanie krawężników najazdowych 22x15 cm oraz krawężników wysokich 30x15 cm. Ad.4 Zgodnie z częścią przedmiarową destrukta należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km od miejsca robót. W związku z tym materiał należeć będzie do Inwestora. Ad.5 Zamawiający nie posiada wskazanych uzgodnień. Ad.6 Należy wykonać prace we wszystkich komorach przepustu. Ad.7 Należy stosować rury typu: AROT 110/SRS 75 o długości wskazanej w części przedmiarowej.

**Załączniki:**  
CD Przebudowa Boryszyn.rar  
- **sha256:** e89f0c29b3426a4fbdaf430e67be14023734226f3fe3d9c34954e2ddae864950