
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ W CIĄGU DROGI
GMINNEJ.
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 377/7; 380/1
INWESTOR : Urząd Gminy Lubrza
ADRES INWESTORA : ul Świebodzińska, 66-218 Lubrza
BRANŻA : Drogł
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
LUBRZA, Droga Gminna						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Czasowa organizacja ruchu drogowego.	km	0.436		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8						
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2 d.2	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią (mijanki); Obmiar~ 75,0m ² *2= 150,0m ²	m ²	150.000		
3 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa (destrukta) o grubości 15 cm; Obmiar~ 3,5m*436,0m= 1526,0m ²	m ²	1526.000		
4 d.2	D.01.02.04	Wywiezienie pojazdami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych elementów jezdni na odległość do 1 km z utylizacją; Obmiar~ 1526,0m ² *0,15m =228,9m ³ (destrukta)	m ³	228.900		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3		ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45110000-1				
5 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; Obmiar~ 1526,m ² *0,26m (ścieżka pieszo-jezdna po usunięciu destrukta) + 150,0m ² *0,11m (mijanki po usunięciu humusu) + 40,0m ² *0,41m (zjazdy); Suma= 429,66m ³	m ³	429.700		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45110000-1						
4		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6 d.4 a	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych; Obmiar~ 12,0szt.	szt.	12.000		
7 d.4 a	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych; Obmiar~ 3szt.	szt.	3.000		
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
5		PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
8 d.5	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; Obmiar~ 1526,0m ² (ścieżka pieszo jezdna) + 150,0m ² (mijanki) + 40,0m ² (zjazdy); SUMA= 1716,0m ²	m ²	1716.000		
9 d.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm; Obmiar~ 1716,0m ²	m ²	1716.000		
10 d.5	D.04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm; Obmiar~ 1716,0m ²	m ²	1716.000		
Razem dział: PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9						
6		ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0				
11 d.6	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Obmiar~ 959,0m*0,075m ² = 71,92m ³	m ³	71.950		
12 d.6	D.08.04.01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 40,0m ² (zjazdy) + 150,0m ² (mijanki) = 190,0m ²	m ²	190.000		
13 d.6	D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ; Obmiar~ 1526,0m ² (ścieżka pieszo-jezdna)	m ²	1526.000		
14 d.6	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 959,0m (krawędź ścieżki pieszo-jezdnej, zakończenie zjazdów, mijanki)	m	959.000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: