

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Remont pomostu			
1	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad stalowych pomostu	szt.p rzec.		
		25	szt.p rzec.	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 2-33 d.1 0104-03	Rozebranie nawierzchni pomostu drewnianego	m3		
		12,85	m3	12,850	
				RAZEM	12,850
3	KNR 2-33 d.1 0102-06	Ustroje niosące pomostów drewnianych - rozebranie belek poprzecznych drewnianych	m3		
		2,41	m3	2,410	
				RAZEM	2,410
4	kalk. d.1 indywidualna	Demontaż pali stalowych i drewnianych pomostu na nowe z drewna o średnicy 25cm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-10 d.1 0102-03	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 6 m w grunt kat.I-II - analogia pale z tworzywa fi 20-25cm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
6	KNR 2-10 d.1 0102-01	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w grunt kat.I-II - analogia pale z tworzywa fi 20cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-33 d.1 0102-04	Ustroje niosące pomostów drewnianych - wbudowanie belek impregnowanych poprzecznych drewnianych układanych na palach drewnianych - <del>.....</del> wykonania montażu belek oczepowych i legarów <del>.....</del>	m		
		890	m	890,000	
				RAZEM	890,000
8	KNR 2-33 d.1 0104-01	Ułożenie nawierzchni pomostu z desek 4x17cm z tworzywa - analogia	m2		
		353,4	m2	353,400	
				RAZEM	353,400
9	KNR 13-12 d.1 1102-01	Balustrady stalowe ocynkowane	t		
		1,7	t	1,700	
				RAZEM	1,700
10	KNR 13-12 d.1 1102-03	Drabinki stalowe ocynkowane	t		
		0,326	t	0,326	
				RAZEM	0,326
2		Nawierzchnia plaży - piasek			
11	kalk. d.2 indywidualna	Wykonanie nawiechni piaskowej (piasek 0-2mm) plaży z powierzchniowym zagęszczeniem	t		
		600	t	600,000	
				RAZEM	600,000
3		Ścieżka gimnastyczna - siłownia zewnętrzna			
12	kalk. d.3 indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń ścieżki gimnastycznej ze stali ocynkowanej ogniowo - 6 urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Elementy małej architektury			
13	kalk. d.4 indywidualna	Kosze na śmieci, dostawa i montaż wyrobu gotowego z materiału syntetycznego	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
14	kalk. d.4 indywidualna	Ławki o dl. 4m z siedziskiem z desek, dostawa i montaż	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
5		Przylacze elektroenergetyczne wraz z montażem lamp solarnych			
15	KNNR 5 d.5 0401-05	Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
16	KNNR 5 d.5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		
		80,64	m3	80,64	
				RAZEM	80,64
17	KNNR 5 d.5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m		
		504	m	504	
				RAZEM	504
18	KNNR 5 d.5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	m		
		13	m	13	
				RAZEM	13
19	KNNR 5 d.5 0707-0501	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie folią	m		
		247	m	247	
				RAZEM	247
20	KNNR 5 d.5 0713-04	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 kg/m	m		
		13	m	13	
				RAZEM	13
21	KNNR 5 d.5 0401-04	Montaż złącza SKV3	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
22	KNNR 5 d.5 0401-05	Montaż szafki rozdzielczej zasilającej plażę	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
23	KNNR 5 d.5 1203-07	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240 mm <sup>2</sup>	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
24	KNNR 5 d.5 1203-06	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120 mm <sup>2</sup>	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
25	KNNR 5 d.5 0605-05	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III	m		
		50	m	50	
				RAZEM	50
26	KNNR 5 d.5 1001-0101	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych solarnych SU5515150 RE Solar Energy Power	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
27	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Remont pomostu</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad stalowych pomostu	szt.p rzec.		
		25	szt.p rzec.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
2	KNR 2-33 d.1 0104-03	Rozebranie nawierzchni pomostu drewnianego	m3		
		12,85	m3	12,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,850</b>
3	KNR 2-33 d.1 0102-06	Ustroje niosące pomostów drewnianych - rozebranie belek poprzecznych drewnianych	m3		
		2,41	m3	2,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,410</b>
4	kalk. d.1 indywidualna	Demontaż pali stalowych i drewnianych pomostu na nowe z drewna o średnicy 25cm	szt		
		20	szt	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
5	KNR 2-10 d.1 0102-03	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 6 m w grunt kat.I-II - analogia pale z tworzywa fi 20-25cm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
6	KNR 2-10 d.1 0102-01	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w grunt kat.I-II - analogia pale z tworzywa fi 20cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
7	KNR 2-33 d.1 0102-04	Ustroje niosące pomostów drewnianych - wbudowanie belek impregnowanych poprzecznych drewnianych układanych na palach drewnianych - <del>.....</del> wykonania montażu belek oczepowych i legarów <del>.....</del>	m		
		890	m	890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>890,000</b>
8	KNR 2-33 d.1 0104-01	Ułożenie nawierzchni pomostu z desek 4x17cm z tworzywa - analogia	m2		
		353,4	m2	353,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>353,400</b>
9	KNR 13-12 d.1 1102-01	Balustrady stalowe ocynkowane	t		
		1,7	t	1,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,700</b>
10	KNR 13-12 d.1 1102-03	Drabinki stalowe ocynkowane	t		
		0,326	t	0,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,326</b>
2		<b>Nawierzchnia plaży - piasek</b>			
11	kalk. d.2 indywidualna	Wykonanie nawiechni piaskowej (piasek 0-2mm) plaży z powierzchniowym zagęszczeniem	t		
		600	t	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
3		<b>Ścieżka gimnastyczna - siłownia zewnętrzna</b>			
12	kalk. d.3 indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń ścieżki gimnastycznej ze stali ocynkowanej ogniowo - 6 urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>