

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ULICA PLAŻOWA I OSIEDLE ZAMOŚCIE				
1	KNR 2-31 1106-d.2.1 01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ WYBOJU 4cm	m ²	239.960		
Razem dział: ULICA PLAŻOWA I OSIEDLE ZAMOŚCIE						
2		ULICA LEŚNA				
2.1		Roboty przygotowawcze				
2	KNR 2-01 0119-d.2.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.249		
3	KNR 2-31 1004-d.2.1 03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej i elementów betonowych - krawędzie drogi.	m ²	492.000		
4	KNR 2-31 0803-d.2.1 01 0803-02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	495.000		
5	KNR 2-31 0802-d.2.1 07 0802-08	Rozebranie podbudowy o grubości 20 cm	m ²	495.000		
6	KNR 2-31 0813-d.2.1 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej.	m	25.000		
7	KNR 2-31 0814-d.2.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12.000		
8	KNR 2-31 0817-d.2.1 02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m	12.000		
9	KNR AT-03 d.2.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	20.300		
10	KNR 4-01 0108-d.2.1 17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wraz z kosztami utylizacji.	m ³	120.663		
11	KNR 4-01 0108-d.2.1 05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi wraz z kosztami utylizacji.	m ³	24.600		
2.2		Remont nawierzchni				
12	KNR 2-31 0103-d.2.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	495.000		
13	KNR 2-31 0114-d.2.2 07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	495.000		
14	KNR AT-03 d.2.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	495.000		
15	KNR 2-31 0311-d.2.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	495.000		
16	KNR 2-31 1106-d.2.2 01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ WYBOJU 4cm	m ²	80.000		
17	KNR 2-31 0108-d.2.2 02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym. WARSTWA WYRÓWNAWCZA 75kg/m ²	t	48.525		
18	KNR AT-03 d.2.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . PRZED WARSTWĄ WYRÓWNAWCZĄ I ŚCIERALNĄ.	m ²	1789.000		
19	KNR 2-31 0311-d.2.2 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1142.000		
20	KNR 2-31 0511-d.2.2 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Skrajne dwa rzędy kostki na betonie.	m ²	19.500		
2.3		Elementy betonowe				
21	KNR AT-03 d.2.3 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ²	m	40.000		
22	KNNR 6 0403-d.2.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.000		
2.4		Prace wykończeniowe				
23	KNR 2-01 0505-d.2.4 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	249.000		
24	KNR 2-31 1406-d.2.4 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3.000		
25	KNR 2-31 1406-d.2.4 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.000		
Razem dział: ULICA LEŚNA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: