

Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie plaży wraz z remontem pomostu oraz energetyczną linią zasilającą w miejscowości Lubrza, dz. nr ew. 377/7, 389/6, 389/7, 389/20, 389/21 obręb Lubrza dz. nr ew. 282 obręb Nowa Wioska

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lubrza

INWESTOR: Gmina Lubrza

ADRES INWESTORA: ul.Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztoorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTOORYS:							
1		Remont pomostu					
1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad stalowych pomostu	szt.przec.	25,000			
d.1							
2	KNR 2-33 0104-03	Rozebranie nawierzchni pomostu drewnianego	m3	12,850			
d.1							
3	KNR 2-33 0102-06	Ustroje noszące pomostów drewnianych - rozebranie belek poprzecznych drewnianych	m3	2,410			
d.1							
4	KNR 15-01 0210-10	Wyciąganie pali o śr. 10-15 cm w wodzie głębok.do 1 m z gruntu kat.III przy głębok.wbicia 1.5 m - analogia wyciągania pali do wymiany	szt.	20,000			
d.1							
5	KNR 2-10 0102-03	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 6 m w grunt kat.I-II	szt.	13,000			
d.1							
6	KNR 2-10 0102-01	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w grunt kat.I-II	szt.	10,000			
d.1							
7	KNR 2-33 0102-04	Ustroje noszące pomostów drewnianych - wbudowanie belek impregnowanych poprzecznych drewnianych układanych na palach drewnianych	m3	13,904			
d.1							
8	KNR 2-33 0104-01	Ułożenie nawierzchni pomostu z desek 4x17cm z tworzywa - analogia	m2	353,400			
d.1							
9	KNR 13-12 1102-01	Balustrady stalowe ocynkowane	t	1,700			
d.1							
10	KNR 13-12 1102-03	Drabinki stalowe ocynkowane	t	0,326			
d.1							
Razem dział: Remont pomostu							
2		Nawierzchnia plaży - piasek					
11	KNR 2-31 0201-03 0201-04	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - analogia nawierzchni piaskowej plaży z piasku 0-2mm	m2	300,000			
d.2							
Razem dział: Nawierzchnia plaży - piasek							
3		Ścieżka gimnastyczna - siłownia zewnętrzna					
12	kalk.	Dostawa i montaż urządzeń ścieżki gimnastycznej ze stali ocynkowanej ogniowo - 6 urządzeń	kpl.	1,000			
d.3	indywidualna						
Razem dział: Ścieżka gimnastyczna - siłownia zewnętrzna							
4		Elementy małej architektury					
13	KNR 2-31 0702-01	Kosze na śmieci , dostawa i montaż wyrobu gotowego z materiału syntetycznego na słupku z rur stalowych o śr. 50 mm - analogia	szt.	10,000			
d.4							
14	KNR 2-21 0607-02	Ławki o dł. 4m z siedziskiem z desek, dostawa i montaż - analogia	kpl.	20,000			
d.4							
Razem dział: Elementy małej architektury							
5		Przyłącze elektroenergetyczne wraz z montażem lamp solarnych					
15	KNNR 5 0401-05	Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp	kpl	1			
d.5							
16	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	80,64			
d.5							
17	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	504			
d.5							
18	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	m	13			
d.5							
19	KNNR 5 0707-0501	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie folią	m	247			
d.5							
20	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 kg/m	m	13			
d.5							
21	KNNR 5 0401-04	Montaż złącza SKV3	kpl	1			
d.5							
22	KNNR 5 0401-05	Montaż szafki rozdzielczej zasilającej plażę	kpl	1			
d.5							
23	KNNR 5 1203-07	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240 mm2	szt	8			
d.5							
24	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120 mm2	szt	8			
d.5							
25	KNNR 5 0605-05	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III	m	50			
d.5							
26	KNNR 5 1001-0101	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych solarnych SU5515150 RE Solar Energy Power	szt	2			
d.5							
27	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1			
d.5							
28	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	2			
d.5							

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %	
29 d.5	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następną	próba	12				
30 d.5	Kalk. indywidualna	Zakup przewodu do podłączenia urządzeń przestawianych - (scena, nagłośnienie itp)	m	100,000				
Razem dział: Przyłącze elektroenergetyczne wraz z montażem lamp solarnych								
Kosztorys netto								
VAT 23 %								
Kosztorys brutto								