



Pracownia Projektowa  
ROADWAY  
mgr inż. Piotr Klepczyński  
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23  
66-450 Bogdaniec  
Tel. 693-892-043  
pracownia.roadway@gmail.com

## PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA

Inwestor:	<b>URZĄD GMINY LUBRZA ul. Świebodzińska 68 66-218 Lubrza</b>		
Wykonawca:	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA „ROADWAY” Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec</b>		
Obiekt:	<b>PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1239F, 1237F ORAZ DROGI GMINNEJ M. BUCZE</b>		
Lokalizacja:	powiat świebodziński, gmina Lubrza, obręb Bucze, działki nr 139/2, 108/1, 109/2, 109/3		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Opracował:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Październik 2014r.	Egz. nr :	

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1239F 1237F ORAZ  
DROGI GMINNEJ M. BUCZE

PRZEDMIAR ROBÓT										
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	chodniki	zjazdy	droga powiatowa	droga gminna	tereny zielone	Jednostka	
						uzupełnienie krawędzi			Ilość	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	1140.0			60.0		1.2	km
2		D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha, z wywiezieniem oraz ewentualnym spalaniem pozostałości po			0.05			0.05	ha
3		D-01.02.01	Usunięcie pni drzew (karczowanie) z wywiezieniem karpiny, o średnicy 15-50 cm			10.0			10.0	szt.
4		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - śr. gr. 25cm do późniejszego wykożystania oraz z wywozem nadmiaru humusu na odległość do	1950.0				570.0	2520.0	m <sup>2</sup>
5		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa lub destruktu śr. gr. 20cm (zjazdy)		670.0		230.0		900.0	m <sup>2</sup>
6		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca śr. gr. 20cm		30.0				30.0	m <sup>2</sup>
7		D-01.04.01	Regulacja wążów kanalizacji teletechnicznej	3.0					3.0	szt.
8		D-01.04.01	Regulacja studzienek wodociągowych	10.0					10.0	szt.
9		D-01.04.01	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	40.0					40.0	szt.
10		D-01.03.04	Montaż rur osłonowych dwudzielnych Arot A 110 PS		50.0				50.0	m
	<b>45200000-8</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 1km	114.0	167.5	300.0	57.5		639.0	m <sup>3</sup>
12		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat.	342.0	67.0	37.5	0.0	57.0	503.5	m <sup>3</sup>
	<b>45200000-8</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13		D-04.01.01	Koryto gr. 10cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodniki, zjazdy, droga gminna, poszerzenia)	1950.0	670.0	750.0	230.0		3600.0	m <sup>2</sup>
14		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (poszerzenia)			1480.0			1480.0	m <sup>2</sup>
15		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 20cm (zjazdy+ droga gminna+poszerzenia)		670.0	750.0	230.0		1650.0	m <sup>2</sup>
16		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm Rm=1.5 MPa (chodniki+poszerzenia)	1950.0		750.0			2700.0	m <sup>2</sup>
17		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm Rm=2.5 MPa (zjazdy)		670.0				670.0	m <sup>2</sup>
	<b>45200000-8</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierna AC 11 S - gr. 5cm (poszerzenia)			750.0			750.0	m <sup>2</sup>
19		D-05.03.05b	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm (poszerzenia)			750.0			750.0	m <sup>2</sup>
20		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ EURO - kolor szary) - chodniki	1950.0					1950.0	m <sup>2</sup>
21		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ EURO - kolor grafitowy) - zjazdy + droga gminna		670.0		230.0		900.0	m <sup>2</sup>
	<b>45200000-8</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22		D-06.01.01	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw					260.0	260.0	m <sup>2</sup>
23		D-06.01.06	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi 0.6x0.4x0.1m na podsypce piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem humusem i obsianiem mieszanką traw					570.0	570.0	m <sup>2</sup>
	<b>45200000-8</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
24		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe			50.8			50.8	m <sup>2</sup>
		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe (nowe)							
25			Znaki pionowe (A-7, D-6, D-15) wielkość średnia, folia II typu			11.0			11.0	kpl.
26			Tablice (E-3 i E-2a)			2.0			2.0	kpl.
	<b>45200000-8</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 wraz przycięciem krawędzi nawierzchni i uzupełnieniem masą bitumiczną	790.0					790.0	m
28		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 wraz przycięciem krawędzi nawierzchni i uzupełnieniem masą bitumiczną		670.0				670.0	m
29		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.piask gr. 5cm	1350.0					1350.0	m
	<b>45200000-8</b>	<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>							
30			Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej	szt.	1.0				1.0	szt.
31			Demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego i wykonanie hydrantu podziemnego	szt.	1.0				1.0	szt.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zgłaszał ewentualne uwagi do przedmiaru robót na etapie postępowania przetargowego.
- Wycenę należy wykonać w oparciu o wykazy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w szczególności z uwzględnieniem pkt. 9 Podstawy płatności.