



Pracownia Projektowa
ROADWAY
mgr inż. Piotr Klepczyński
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

Inwestor:	URZĄD GMINY LUBRZA ul. Świebodzińska 68 66-218 Lubrza		
Wykonawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA „ROADWAY” Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec		
Obiekt:	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1239F, 1237F ORAZ DROGI GMINNEJ M. BUCZE		
Lokalizacja:	powiat świebodziński, gmina Lubrza, obręb Bucze, działki nr 139/2, 108/1, 109/2, 109/3		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Opracował:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Październik 2014r.	Egz. nr :	

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1239F 1237F ORAZ
DROGI GMINNEJ M. BUCZE

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinny m	km	1.20		
2		D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha, z wywiezieniem oraz ewentualny m spalaniem	ha	0.05		
3		D-01.02.01	Usunięcie pni drzew (karczowanie) z wywiezieniem karpiny, o średnicy 15-50 cm	szt.	10.00		
4		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - śr. gr. 25cm do późniejszego wykożenia stania oraz z wywozem nadmiaru humusu na odległość do 1km	m ²	2 520.0		
5		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa lub destruktu śr. gr. 20cm (zjazdu)	m ²	900.0		
6		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca śr. gr. 20cm	m ²	30.0		
7		D-01.04.01	Regulacja wążów kanalizacji teletechnicznej	szt.	3.0		
8		D-01.04.01	Regulacja studzienek wodociągowych	szt.	10.0		
9		D-01.04.01	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	40.0		
10		D-01.03.04	Montaż rur osłonowych dwudzielnych Arot A 110 PS	m	50.0		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
11		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 1km	m ³	639.0		
12		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat.	m ³	503.5		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
13		D-04.01.01	Koryto gr. 10cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodniki, zjazdy, droga gminna, poszerzenia)	m ²	3 600.0		
14		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (poszerzenia)	m ²	1 480.0		
15		D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 20cm (zjazdy + droga gminna+poszerzenia)	m ²	1 650.0		
16		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm Rm=1.5 MPa (chodniki+poszerzenia)	m ²	2 700.0		
17		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm Rm=2.5 MPa (zjazdy)	m ²	670.0		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
18		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5cm (poszerzenia)	m ²	750.0		
19		D-05.03.05b	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm (poszerzenia)	m ²	750.0		
20		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ EURO - kolor szary) - chodniki	m ²	1 950.0		
21		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ EURO - kolor grafitowy) - zjazdy + droga gminna	m ²	900.0		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
22		D-06.01.01	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m ²	260.0		
23		D-06.01.06	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi 0.6x0.4x0.1m na podsypce piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem humusem i obsianiem mieszanką traw	m ²	570.0		

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
24		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	50.8		
		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe (nowe)				
25			Znaki pionowe (A-7, D-6, D-15) wielkość średnia, folia II typu ze słupkami	kpl.	11		
26			Tablice (E-3 i E-2a) ze słupkami	kpl.	2		

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
27		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 wraz przy cięciem krawędzi nawierzchni i uzupełnieniem masą bitumiczną	m	790.0		
28		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 wraz przy cięciem krawędzi nawierzchni i uzupełnieniem masą bitumiczną	m	670.0		
29		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem. piask gr. 5cm	m	1 350.0		
	45200000-8	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
30		D-10.00.00	Przestawienie istniejącej wiaty przy stankowej	szt.	1.0		
31		D-10.00.00	Demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego i wykonanie hydrantu podziemnego	szt.	1.0		
RAZEM KOSZT ROBÓT						Netto	
						VAT 23%	
						Brutto	