



## Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 23 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

Czy moc agregatu 60 kVA to moc znamionowa czy maksymalna?

**Odpowiedź do pytania nr 1:**

Moc agregatu 60 kVA to moc znamionowa.

**Pytanie nr 2:**

Agregat ma być przewoźny lub kontenerowy – czy zamawiający przez słowo „kontenerowy” rozumie agregat w obudowie do postawienia na zewnątrz?

**Odpowiedź do pytania nr 2:**

Należy zastosować agregat zewnętrzny kontenerowy w obudowie wyciszonej. Agregat będzie zlokalizowany przy kablu zasilającym budowany obiekt, a jego dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie wykonawstwa. Posadowienie kontenera na gruncie należy wykonać zgodnie z zaleceniami danego producenta.

**Pytanie nr 3:**

Z czego ma się składać układ sterowania w szafie SZP – z przełącznika sieć/agregat i z urządzenia umożliwiającego zdalny start agregatu? Czy może być to tylko stacyjka czy zdublowany panel kontrolny?

**Odpowiedź do pytania nr 3:**

Układ sterowania w szafie SZP ma się składać z przełącznika sieć/agregat i z układu zdalnego start agregatu. Zamawiający nie wskazuje czy to ma być stacyjka czy zdublowany panel kontrolny.

**Pytanie nr 4:**

Jaki czas podtrzymania UPS 10 kVA?

**Odpowiedź do pytania nr 4:**

Min. 30 minut.

WÓJT  
Ryszard Skonieczek