



Lubrza, dnia 21 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę określić zakres robót budowlanych związanych z modernizowaną kotłownią w budynku szkoły.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Modernizacja kotłowni obejmuje zakres jaki został przedstawiony w dokumentacji projektowej. W kosztach wykonania modernizacji należy ująć również demontaż urządzeń istniejącej kotłowni i transport materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość ok. 2 km. Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert dokonał wizji lokalnej.

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie przetargu wchodzi wyposażenie w meble /biurka, krzesła, szafki, stoły, meble kuchenne, itp./? jeżeli tak, proszę o dołączenie zestawienia.

Odpowiedź do pytania nr 2:

W zakres przetargu nie wchodzi wyposażenie w meble /biurka, krzesła, szafki, stoły, meble kuchenne, itp./.

Pytanie nr 3:

Czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie Sali audytorijnej A0/13 w siedziska na widowni? Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów.


Odpowiedź do pytania nr 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową w Sali audytorijnej przewidzianych jest 149 miejsc siedzących. W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym w części wyposażenia należy ująć pozycję wyposażenia Sali audytorijnej w 149 miejsc siedzących.

Rozmieszczenie foteli należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Fotele wykonane w zabudowie rzędowej ze wspólnym podłokietnikiem dla sąsiadujących foteli, dopuszczalne obciążenie fotela co najmniej 150 kg. Wymagane niezbędne atesty i certyfikaty.

Wymiary fotela: - wysokość całkowita: 85-95 cm, głębokość po rozłożeniu siedziska 45-55cm, szerokość fotela po rozłożeniu siedziska maks. 75,0cm, szerokość modułu fotela w osiach



Urząd Gminy w Lubrzy

podłokietników 55-60 cm, szerokość podłokietnika 4 - 6 cm, podłokietnik drewniany kolor podłokietnika ciemny, fotel tapicerowany, kolor tapicerki - kolor szary.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie parametrów konstrukcji podestów pod siedziskami w Sali audytoryjnej.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Podłoga widowni wykonana w systemie podłogi podniesionej monolitycznej wiórowej. Odproność REI 30 ▪ System konstrukcji typu audytorium - tworzący stopnie różnych wysokości - wolno stojące słupki klejone lub przykręcane do podłoża w technologii producenta w rozstawie 600 x 600mm, spięte trawersami BR-03 lub profilami C40x40 zgodnie z PNEN 1366-6. ▪ Wysoko zagęszczona płyta wiórowa. Wymiar płyty 1200 x 600 x 38 mm. Wierzch płyty bez aplikacji, blacha stalowa od spodu. Płyty układane i przyklejane do konstrukcji wsporczej. ▪ Stopka do podłogi podniesionej Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości. ▪ Klej Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. Płyty przyklejane do konstrukcji wsporczej i pomiędzy sobą klejem systemowym ▪ Akcesoria. W ofercie przewidzieć wszystkie niezbędne akcesoria. ▪ Wykończenie. Wykładzina w kolorze jak w projekcie. ▪ Instalacja foteli. Przed montażem podłogi konieczne jest zatwierdzenie przez zamawiającego technologii montażu foteli / siedzisk oraz skoordynowanie wykonywanego w podłodze otworowania pod oświetlenie, wentylację. ▪ Na wszystkich stopniach schodów widowni zastosować oświetlenie przeszkodowe, źródła światła usytuowano tak, aby nie były one widziane bezpośrednio.

Pytanie nr 5:

Czy zakres przetargu obejmuje wyposażenie w regały w pom. biblioteki? Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zakres przetargu nie obejmuje wyposażenia w regały w pomieszczeniach biblioteki.

Pytanie nr 6:

Brak w dokumentacji informacji o parapetach wewnętrznych /z jakiego mają być materiału/?

Odpowiedź do pytania nr 6:

Należy wykonać parapety z PCV.

Pytanie nr 7:

Czy sufity mają być tynkowane?


Odpowiedź do pytania nr 7:

W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej nie wskazano wykonanie sufitów podwieszanych należy wykonać tynkowanie sufitów wraz z gruntowaniem i dwukrotnym pomalowaniem na biało.

Pytanie nr 8:

Proszę o uściślenie rodzaju i parametrów wykładziny podłogowej PCV.

Odpowiedź do pytania nr 8:



Urząd Gminy w Lubrzy

Należy zastosować wykładziny PCV o następujących parametrach:

- klasa użytkowa wg EN 685: 34/43
- grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm
- grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm
- waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m²
- klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm³
- wgniecenie reszkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2kV – antystatyczna
- Clean room test (pomieszczenia sterylne) ASTM F51/00: Klasa A
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4 %
- dobra odporność chemiczna
- klasa palności Bfls1
- nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho.

Pytanie nr 9:

Proszę o uściślenie z jakiego materiału mają być rynny i rury.

Odpowiedź do pytania nr 9:

Blacha ocynkowana.

Pytanie nr 10:

Brak w dokumentacji informacji o parapetach zewnętrznych /z jakiego mają być materiału/?

Odpowiedź do pytania nr 10:

Blacha ocynkowana w kolorze szarym.

Pytanie nr 11:

Elewacja – są rozbieżności pomiędzy Dokumentacją Techniczną, STWIOR a przedmiarem robót. Wnoszę o określenie z czego ma być wykonana elewacja i w jakich ilościach?

Odpowiedź do pytania nr 11:

Należy wykonać elewację zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, z płyt laminowanych, którą należy wycenić w kosztorysie ofertowym i ująć w ostatecznej cenie oferty.

Pytanie nr 12:

Proszę określić zakres robót związanych z przebudową istniejącego łącznika.

Odpowiedź do pytania nr 12:


Zakres robót polegać ma na wykonaniu połączenia komunikacyjnego wraz właściwą obróbką końcową łączenia dwóch budynków.

Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert dokonał wizji lokalnej.

Pytanie nr 13:

Brak dokumentacji na śmietnik.

Odpowiedź do pytania nr 13:



Urząd Gminy w Lubrzy

Należy wykonać boks śmietnikowy w oparciu o załączone zdjęcie o wymiarach: długość: 2,5 m, szerokość: 2,0 m, wysokość: 2,2 m.

Pytanie nr 14:

Brak parametrów stojaków na rowery i ich ilości.

Odpowiedź do pytania nr 14:

Należy zamontować stojak na rowery o poniższych parametrach:

Ilość stanowisk	21
Długość	7050 mm
Szerokość	590 mm
Wysokość	Wyższa noga 630 mm
Szerokość miejsca na koło	60 mm
Materiał	Aluminium
Montaż	Do podłoża kołkami rozporowymi
Kolor	Aluminium - srebrny
Ilość śrub potrzebnych do montażu	24 szt.
Sugerowana długość kołka do montażu	100 mm
Średnica otworu w ramie stojaka na kołek do montażu	10 mm
Ilość modułów	6

Wzór stojaka w załączniku.

Pytanie nr 15:

Czy w zakres przetargu wchodzi winda, jeżeli tak proszę o określenie parametrów.

Odpowiedź do pytania nr 15:

Należy wykonać windę dwu przystankową o wymiarach szybu jak w projekcie, udźwig 630kg, z podszybiem, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 16:

Brak zakresu i rodzaju robót do wykonania w zakresie terenów zielonych. Proszę również ściśle określić zakres i rodzaj utwardzeń występujących na terenach zielonych oznaczonych na rys. Z1 kolorem jasnoszarym. Czy to są chodniki czy tylko utwardzenia dekoracyjne.

Odpowiedź do pytania nr 16:

Są to utwardzenia dekoracyjne w postaci grysu granitowego o grubości 5-10 cm wysypanego na geowłókninie (frakcja 16-22 mm) w obrzeżu betonowym 6x20 cm. Tereny zielone to trawa w rolkach lub do nasiania.

Pytanie nr 17:

Proszę o określenie wymiarów herbu na elewacji.



Urząd Gminy w Lubrzy

Odpowiedź do pytania nr 17:

Wymiary są następujące: szer. 170 wysokość 210 cm.

Pytanie nr 18:

Proszę o określenie sposobu wykończenia schodów obłożonych wykładziną PCV /czy mają być listwy, kątowniki czy taśmy/?

Odpowiedź do pytania nr 18:

Noski schodowe PCV.

Pytanie nr 19:

Proszę o dostarczenie dokumentacji na wykonanie drzwi /ścianki składanej Dw12 w pomieszczeniu Sali narad z zapleczem kuchennym.

Odpowiedź do pytania nr 19:

Należy przyjąć wykonanie ściany działowej pełnej grubości 12 cm zgodnie z dokumentacją projektową wraz z drzwiami Dw7. Ponadto należy ująć w kosztach doprowadzenie energii elektrycznej i montaż dwóch opraw oświetleniowych wraz z włącznikiem w zapleczu kuchennym w Sali Narad takich samych jak w Sali Narad.

Pytanie nr 20:

Proszę o podanie parametrów obudowy słupów w Sali audytoryjnej – płyty betonowe.

Odpowiedź do pytania nr 20:

Beton architektoniczny łączony na kołki oraz klej do konstrukcji nośnej.

WÓJT
Ryszard Skonieczek