

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
2	KNR 2-02 0607-01 analogia	gruntowanie podłoża drewnianych	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
3	KNR-W 2-02 1121-01	ułożenie płyty OSB gr. 15 mm na piórowpust	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
4	KNR 2-02 1115-02 analogia	Warstwy wygładzające z masy na drewno APF pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.gr. 5 mm	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
5	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin Tarkett omnisport nr 6,5 mm	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
7	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne wentylowane	m		
		73	m	73.000	
				RAZEM	73.000
8	KNR 4-01 1207-01	maliwanie linii boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej	m		
		270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów z podciągami	m ²		
		478	m ²	478.000	
				RAZEM	478.000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości do 8m	m ²		
		478	m ²	478.000	
				RAZEM	478.000
12	KNR 2-02 1611-03 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m - przestawienie kolumny	kol.		
		71	kol.	71.000	
				RAZEM	71.000
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - lamperia	m ²		
		263	m ²	263.000	
				RAZEM	263.000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		393	m ²	393.000	
				RAZEM	393.000
16	analiza indywidualna	Denontaż i ponowny montaż drabinek oraz obudów grzejników	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie draninek lakierem antypoślizgowym	m ²		
		54	m ²	54.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.000
18	KNR 2-02 1509-04 analogia	Dwukrotne malowanie lakierującą obudów grzejników 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
19	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych (obudowy lamp, konstrukcje montażowe tablic do koszykówki 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	drzwi wewnętrzne typu porta wraz ościeżnicą oraz okuciami 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic 5.5	m ² m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
24	KNR 4-01 0903-01 analogia	wymiana stolarki drzwiowej typu porta wraz z okuciami - montaż nowych skrzydeł drzwiowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x18W - przykręcanych-końcowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNNR 5 0410-02 analogia	montaż wentylatorów ściennych lub sufitowych o mocy 100m ³ /h wraz z podłączeniem do istniejących opraw oświetleniowych przewodami prowadzonymi w korytkach plastikowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000