


1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona zamiennie : atestem 2.2, aprobatą techniczną, deklaracją zgodności z obowiązującymi normami lub świadectwem odbioru 3.1.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie. Tolerancja elementów - ujemna.
4. Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu należy uzgadniać z projektantem.
5. Dopuszcza się zmianę gatunku stali na stal o parametrach niegorszych niż założona w projekcie.
6. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać jako :
 - pachwinowe o grubości równej 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
 - czołowe o grubości cieńszego z łączonych elementów
 - Stosować spoiny konstrukcyjne o grubości nie mniejszej niż 3,0mm.
 - Spoiny montażowe (jeśli takie występują) należy wykonać zgodnie z dokumentacją WPS oraz po ich wykonaniu sprawdzić metodą VT.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
9. Beton: C25/30 (B30) W8;
10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10 cm;
11. Stal zbrojeniowa: Ø6, Ø8 A-IIIN (B500B) Ø≥10 A-IIIN (B500SP);
12. Otulina fundamentów : Boczna i górna 5cm.; dolna 6 cm
13. Rozpatrywać razem z rysunkami elementów przyległych Stal S355 Łączniki mechaniczne kl. 8.8



ata ata ata ata ata ata ata ata	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI tel./fax: (0-75) 721 49 92 tel. (0-75) 721 00 31 tel. (0-602) 256 428 tel. (0-606) 620 834 BIURO: 59-800 LUBRZA UL. CMENTARNA 1 pp_ata@poczta.onet.pl	STADIUM OPRACOWANIA:	TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:
		PROJEKT WYKONAWCZY	RZUT FUNDAMENTÓW		KONSTRUKCJA
		ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wioska	PROJEKTANT: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96		NR RYSUNKU: KM-2
		INWESTOR: Gmina Lubrza 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13			SKALA: 1:50 1:100
		NAZWA / ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza dz. nr 16/8, obręb 0005, Nowa Wioska			DATA: 12-2019