Nie wyklucza się istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujętej w inwentaryzacji geodezyjnej.
Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizją, ale nie mniej niż wymaga właściciel sieci) prowadzić ręcznie wcześniej wykonując w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji ręczne wykopy punktowe wyjaśniające lokalizację kolizji.
Należy przy tym przestrzegać również wytycznych narzuconych przez właścicieli, bądź użytkowników wspomnianych sieci lub obiektów.
Przy skrzyżowaniach przewodów z innymi sieciami kolizje rozwiązywać zgodnie z przepisami i wg wytycznych właścicieli sieci pod ich nadzorem
Przy zagęszczeniach gruntu i wykonaniu warstwy konstrukcyjnej poszczególnych odcinków terenu nadrzędny jest teren projektowany nad terenem istniejącym

1:100

1:200



Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.

	wyjście przewodu z remizy	proj. studzienka inspekcyjna tworz. Ø425 właz D400, typ 1	proj. studzienka inspekcyjna tworz. Ø425 właz D400, typ 1	istniejąca studzienka wpięcia
Rzędna terenu projektowanego	88,15	88,13	87,65	87,18
Rzędna terenu istniejącego	88,15	88,13	87,65	87,18
Rzędna dna kanału	86,99	86,95	86,49	86,02
Zagłębienie dna kanału [m]	1,16	1,18	1,16	1,16
Rzędna dna studzienki		86,95	86,49	85,12
Zagłębienie dna studzienki		1,18	1,16	2,06
Odległości [m]	2,00	14,42	10,18	
Długość trasy [m]	0,00	2,00	16,42	26,60
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 2,0 %	160×4,7 PVC-U_SDR34_I 3,2 %	160×4,7 PVC-U_SDR34_I 4,6 %	
Rodzaj nawierzchni	teren utwardzony	teren zielony	teren utwardzony	

WK K1 K2 SKW

ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
BIURO: 59-800 LUBAŃ
Ul. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl
tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 256 428
tel. 0-606 620 834

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KAN. SANIT. I INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACYJNEJ

BRANŻA: INSTALACJE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wioska

INWESTOR: Gmina Lubrza, 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

NAZWA / ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza, dz. nr 16/8, 211/2, obręb 0005, Nowa Wioska

OPRACOWAŁ: mgr inż. RYSZARD SAK DOIIB DOŚ/IS/0242/01 upr. nr 112/DOŚ/04 specjalność instalacyjna b/o
ASYSTENT: mgr inż. GRZEGORZ MALMON
ASYSTENT: mgr inż. MARIUSZ SMRECZYŃSKI

NR RYSUNKU: S-7

SKALA: 1:100/200

DATA: 10-2019