



Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 28 października 2020r.

Nasz Znak: ZP.271.4.2020

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.:

**„BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 282,  
OBRĘB 0005 NOWA WIOSKA W GMINIE LUBRZA”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wprowadzenie zmian zapewniających stabilność barierki do obowiązujących norm prawnych.

Montaż barierki w odległości 19 cm od podłużnic pomostu nie zapewnia stabilności barierki, realne jest prawdopodobieństwo złamania deski (załączony rysunek).

**Odpowiedź do pytania nr 1:**

W celu zamocowania bariery do pokładu - barierę należy mocować w osi symetrii podłużnej deski kompozytowej. Wyżej wymienioną deskę dodatkowo należy zamocować do legara dodatkowym wkrętem. Odległość od krawędzi Projektant ustali z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego podczas montażu.

Pokład pomostu został zmieniony na deskę modrzewiową ryflowaną o grubości 5 cm, co zapewni stabilność zamontowanej barierki oraz zapobiegnie prawdopodobieństwu złamania deski pokładu.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o prawidłowy rysunek montażu kleszczy do pala tak, aby dały stabilność pomostu.

Zgodnie ze sztuką budowlaną kleszcze montuje się poprzez wycięcie na głowicy pala siodełek o przekroju równym połowie przekroju kleszczy (załączony rysunek).

**Odpowiedź do pytania nr 2:**

Do łączenia kleszczy z palami należy używać śrub ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem wazeliny technicznej. Do mocowania deski modrzewiowej do podkonstrukcji i do mocowania elementów drewnianych między sobą za pomocą łączników kątowych ocynkowanych należy stosować wkręty typu SPAX fi 6mm.