

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.2. 2	KNR 4-04 1103-04	Ładunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	5,244		
20 d.2. 2	KNR 4-04 1103-05	Ładunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m ³	5,244		
21 d.2. 2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o do gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ²	135,800		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.3	ROBOTY ZIEMNE					
22 d.2. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 22 cm - CHODNIKI	m ²	1,700		
23 d.2. 3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm - ZATOKI I ZJAZDY	m ²	64,700		
24 d.2. 3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 32 cm - JEZDNI	m ²	299,400		
25 d.2. 3	KNR 2-31 0102-01 analogia	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta wraz z ładunkiem, wywozem materiału na odległość 10km i utylizacją - ścięcie pobocza wraz z korytem pod pobocze	m ²	136,500		
26 d.2. 3	KNR 4-01 0108-05 analogia	Wywóz urobku z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m ³	131,200		
27 d.2. 3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	502,300		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 219/7 w m. Boryszyn					
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
11 d.2. 1	KNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami	km	0,147		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
12 d.2. 2	KNR 2-31 0814-03 analogia	Rozebranie krawężników na podsypce piaskowej	m	35,000		
13 d.2. 2	KNR 2-31 0814-02 analogia	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	19,200		
14 d.2. 2	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m ³	3,201		
15 d.2. 2	KNR 2-31 0804-03 0804-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora do 5km	m ²	24,000		
16 d.2. 2	KNR 2-31 0805-05 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni brukowej wraz z ładunkiem odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora na doległość do 5km	m ²	50,800		
17 d.2. 2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 12 cm	m	3,000		
18 d.2. 2	KNR 2-31 0817-01 analogia	Rozebranie wpustu deszczowego wraz ze studnią - należy przewidzieć komplet robót dla poprawnej realizacji zadania wraz z utylizacją materiału	szt	3,000		