2.4		**PODBUDOWY**				
28 d.2. 4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	364,100		
29 d.2. 4	KNR 2-31 0106-03 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca, odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1,700		
30 d.2. 4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2	135,800		
31 d.2. 4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	870,400		
32 d.2. 4	KNR 2-31 0110-01 0110-02 analogia	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (beton asfaltowy) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	299,400		
Razem dział: PODBUDOWY						
2.5		**NAWIERZCHNIE**				
33 d.2. 5	KNR 2-31 0311-05 0311-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (beton asfaltowy) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	435,200		
34 d.2. 5	KNNR 6 0108-02 analogia	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni drogowej, betonem asfaltowym 4-8cm.	m2	135,800		
35 d.2. 5	KNR 2-31 0107-01	Miejscowe wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym	m3	3,100		
36 d.2. 5	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu do 20 cm	m2	20,100		
37 d.2. 5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub na miale bazaltowym gr. 5cm - kolor szary	m2	1,700		
38 d.2. 5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub na miale bazaltowym gr. 5cm - kolor	m2	64,700		
39 d.2. 5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego naturalnego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	116,500		
40 d.2. 5	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego naturalnego domiałowanego górną warstwą bazaltem lub frezowiną - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	136,500		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
2.6		**ELEMENTY ULIC**				
41 d.2. 6	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki i obrzeża, ścieki betonowa z oporem	m3	15,100		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
42 d.2. 6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione i skosy na zjazdach o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	63,400		
43 d.2. 6	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3,200		
44 d.2. 6	KNR 2-31 0606-03 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o szerokości 50cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
2.7		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
45 d.2. 7	KNR-W 2-19 0306-05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP	m	20,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
2.8		**ODWODNIENIE**				
46 d.2. 8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	4,000		
47 d.2. 8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja plonowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,000		
48 d.2. 8	KNNR 4 1424-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z kompletem robót ziemnych i towarzyszących dla poprawnej realizacji zadania	szt.	2,000		
Razem dział: ODWODNIENIE						
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 219/7 w m. Boryszyn						