




PRZEKRÓJ B-B
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F
BUCZYNA-ZAGAJE
od km 2+800 do km 2+884



PRZEKRÓJ A-A
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F
BUCZYNA-ZAGAJE



GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2
w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W (50/70) w ilości 125kg/m2
istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa wyprofilowana przez frezowanie na zimno

ścinanie i utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0+31.5 mm (bazaltowym) lub destruktem asfaltowym, stabilizowanym mechanicznie, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm


ścinanie i utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0+31.5 mm (bazaltowym) lub destruktem asfaltowym, stabilizowanym mechanicznie, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ NA SFREZOWANEJ NAWIERZCHNI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

 INWESTOR: WÓJT GMINY LUBRZA z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubrza 66-218 LUBRZA Osiedle Szkolne 13			
WYKONAWCA: PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI 63-400 Ostrów Wielkopolski ulica Marii Konopnickiej 23 tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl NIP 622-102-27-53			
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA: DROGOWA	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO: XXV (drogi)
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D LOKALIZACJA: GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE DZ. NR 109/3, 141/2, 109/2, 141/1, 109/4, 109/5, 117/5, 117/2, 118, 31/8, 31/6, 44/3 45/3, 46/3, 47/1, 32/1, 144, OBRĘB 0008 ZAGAJE			
SKALA: 1 : 20	PROJEKTANT: mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ	PODPIS:	RYSUNEK NUMER 4.1
	SPRAWDZAJĄCY: techn. ZBIGNIEW LORENT UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ	PODPIS:	
DATA: MARZEC 2022 r.	ASYSTENT PROJEKTANTA: techn. KATARZYNA WODZYŃSKA	PODPIS:	