

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-050

CPV: 4533300

Budowa: INSTALACJA GAZOWA
Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Rodzaj robót: INSTALACJE GAZOWE UL. ŚWIEBODZIŃSKA W LUBRZY
Lokalizacja: LUBRZA UL ŚWIEBODZIŃSKA DZ. NR 259/8

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-050

CPV: 4533300

Budowa: INSTALACJA GAZOWA
Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Rodzaj robót: INSTALACJE GAZOWE UL. ŚWIEBODZIŃSKA W LUBRZY
Lokalizacja: LUBRZA UL ŚWIEBODZIŃSKA DZ. NR 259/8

Inwestor:

KOSZTORYS 000-00-050

Strona 1

30-12-2022

SYKAL-NET

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Instalacje gazowe				
1 20	KNR 215-03-06-03-00 Podejście obustronne do gazomierzy ø 25	kmpl	1,000
1 30	WKNR W215-03-08-02-00 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronne do gazomierza ø 25	kmpl	1,000
1 40	KNR 215-03-10-03-00 Kurek gazowy przelotowy ø 25	szk	3,000
1 50	KNR 215-14-04-05-00 Trójnik kielichowy miedziany - lutowanie twarde ø 28	szk	1,000
1 51	KNR 215-14-04-04-00 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie twarde ø 22	szk	8,000
1 52	KNR 215-14-04-05-00 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie twarde ø 28	szk	3,000
1 60	WKNR W215-03-05-04-00 Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	1,500
1 61	WKNR W215-03-05-06-00 Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 28	metr	14,000
1 62	WKNR W215-03-05-05-00 Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 22	metr	13,000
1 70	WKNR W215-03-12-01-01 Kurek kulowy gazowy gwint ø 15	szk	2,000
1 80	WKNR W215-03-15-03-00 Taboret gazowy	kmpl	1,000
1 90	WKNR W215-03-14-07-00 Kuchnia gazowa 6 palnikowa połączona na złącze elastyczne bez piekarnika wolnostojąca	szk	1,000
1 100	WKNR W215-03-15-01-00 Piec gazowy II funkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 42 kW	kmpl	1,000
1 110	KNR 215-03-05-01-00 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	szk	1,000
1 120	WKNR W215-03-15-01-00 Wkład kominowy stalowy podwójny 10 m	kmpl	1,000
1 130	KNR 401-02-08-02-00 Otwory w w stropach, ścianach grubości do 20 cm powierzchni do 0,05 m ²	szk	4,000
1 140	KNR 401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach i stropach	szk	4,000
1 160	KNR 401-05-30-02-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich komina spalinowego z blachy ocynkowanej	m ²	1,000
1 170	KNR 402-04-01-01-00 Odłączenie i demontaż kotła żeliwnego wodnego	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
I	180	KNR 402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych \varnothing 25-32 mm	metr	1,000
I	190	KNR 402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych \varnothing 40-50 mm	metr	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS 000-00-050					