

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 006-58-026**

CPV:

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: Kościół Filialny p.w.św.Anny w Nowej Wiosce  
 Rodzaj robót: Naprawa pokrycia dachu z łupka w układzie prostokątnym i naprawa pokrycia wieży w stylu niemieckim kościoła  
 Lokalizacja: NOWA WIOSKA dz.15  
 Zamawiający: .....

poziom cen robocizny . . . . .  
 stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
 dopłata do robocizny. . . . . %  
 poziom cen materiałów . . . . .  
 poziom cen sprzętu. . . . .  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko . . . . .  
 dopłata / opust od całości . . . . . %  
 podatek VAT . . . . . %

KOSZTORYS 006-58-026

Strona 1

05-03-2024

SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	CPV : 45453000-7 Roboty remontowe - Naprawa pokrycia dachu z łupka w układzie prostokątnym i naprawa pokrycia wieży w stylu niemieckim kościół w Nowej Wiosce	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM NETTO									.....
Podatek VAT									.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....									.....

**KOSZTORYS OFERTOWY 006-58-026**

CPV:

Budowa: Roboty remontowe  
Obiekt: Kościół Filialny p.w.św.Anny w Nowej Wiosce  
Rodzaj robót: Naprawa pokrycia dachu z łupka w układzie prostokątnym i naprawa pokrycia wieży w stylu niemieckim kościoła  
Lokalizacja: NOWA WIOSKA dz.15  
Inwestor: .....

KOSZTORYS 006-58-026

Strona 1

05-03-2024

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV : 45453000-7 Roboty remontowe - Naprawa pokrycia dachu z łupka w układzie prostokątnym i naprawa pokrycia wieży w stylu niemieckim kościoła w Nowej Wiosce				
1	11	PKZ 1906-01-04-01-00 Uzupełnienie i wymiana zniszczonego pokrycia taflami łupkowymi 21x21 cm na sposób angielski	m <sup>2</sup>	40,000	.....	.....
1	12	PKZ 1906-01-04-03-00 Uzupełnienie i częściowa wymiana pokrycia taflami łupkowymi na sposób niemiecki	m <sup>2</sup>	20,000	.....	.....
1	30	KNR 401-04-14-02-00 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>	40,000	.....	.....
1	40	KNR 401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>	40,000	.....	.....
1	50	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy papy asfaltowej izolacyjnej na sucho	m <sup>2</sup>	40,000	.....	.....
1	60	KNR 202-16-11-03-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m	szt	2,000	.....	.....
1	61	KNR 202-16-11-03-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m	szt	8,000	.....	.....
1	270	KNR 202-16-11-04-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 10 m	szt	2,000	.....	.....
1	280	KNR 202-16-11-04-20 Przestawianie rusztowania warszawskiego 1-kolumnowego wys 10 m	szt	8,000	.....	.....
1	290	SPR 39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-godz	8,000	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS 006-58-026

**PRZEDMIAR OFERTOWY 006-58-026**

CPV:

Budowa: Roboty remontowe  
Obiekt: Kościół Filarialny p.w.św.Anny w Nowej Wiosce  
Rodzaj robót: Naprawa pokrycia dachu z łupka w układzie prostokątnym i naprawa pokrycia wieży w stylu niemieckim kościoła  
Lokalizacja: NOWA WIOSKA dz.15  
Inwestor: .....

PRZEDMIAR 006-58-026

Strona 1

05-03-2024

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV : 45453000-7 Roboty remontowe - Naprawa pokrycia dachu z łupka w układzie prostokątnym i naprawa pokrycia wieży w stylu niemieckim kościoła w Nowej Wiosce		
1	11	PKZ	1906-01-04-01-00 Uzupełnienie i wymiana zniszczonego pokrycia taflami łupkowymi 21x21 cm na sposób angielski	m <sup>2</sup>	40,000
1	12	PKZ	1906-01-04-03-00 Uzupełnienie i częściowa wymiana pokrycia taflami łupkowymi na sposób niemiecki	m <sup>2</sup>	20,000
1	30	KNR	401-04-14-02-00 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>	40,000
1	40	KNR	401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>	40,000
1	50	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy papy asfaltowej izolacyjnej na sucho	m <sup>2</sup>	40,000
1	60	KNR	202-16-11-03-01 Przesławienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m	szt	2,000
1	61	KNR	202-16-11-03-01 Przesławienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m	szt	8,000
1	270	KNR	202-16-11-04-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 10 m	szt	2,000
1	280	KNR	202-16-11-04-20 Przesławianie rusztowania warszawskiego 1-kolumnowego wys 10 m	szt	8,000
1	290	SPR	39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-godz	8,000