

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 006-69-001**

CPV:

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: Budynek kościoła Filialnego pw.Podwyższenia Krzyża  
 Świętego w Przełazach  
 Rodzaj robót: Naprawa elewacji szczytu szachulcowego z podcieniem i  
 drewnianej tarczy zegara, na budynku Kościół Filialnego  
 w Przełazach  
 Lokalizacja: Przełazy, dz.102  
 Zamawiający: .....

poziom cen robocizny . . . . .  
 stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
 dopłata do robocizny. . . . . %  
 poziom cen materiałów . . . . .  
 poziom cen sprzętu. . . . .  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
 zysk od R+S+Ko . . . . .  
 dopłata / opust od całości . . . . . %  
 podatek VAT . . . . . %

KOSZTORYS 006-69-001

Strona 1

28-04-2024

SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne - naprawa elewacji szczytu szachulcowego z podcieniem na budynku Kościół Filialnego w Przełazach	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne - naprawa i konserwacja drewnianej tarczy zegara, na budynku Kościół Filialnego w Przełazach	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM NETTO									.....
Podatek VAT									.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....									.....

**KOSZTORYS OFERTOWY 006-69-001**

CPV:

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: Budynek kościoła Filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przełazach  
 Rodzaj robót: Naprawa elewacji szczytu szachulcowego z podcieniem i drewnianej tarczy zegara, na budynku Kościół Filialnego w Przełazach  
 Lokalizacja: Przełazy, dz.102  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 006-69-001

Strona 1

28-04-2024

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne - naprawa elewacji szczytu szachulcowego z podcieniem na budynku Kościół Filialnego w Przełazach				
1	10	KNR 202-26-11-01-60 Analogia - mycie i oczyszczenie wypraw tynkarskich	m <sup>2</sup>	44,10	.....	.....
		1 Fachy 0,80*0,80*6+0,80*1,10*9		11,76		
		2 Szczyt 5,60*4,20*0,50		11,76		
		3 Tynki ścian podcienia (5,60+3,00)*2,70-1,20*2,20		20,58		
1	20	PKZ 1915-04-01-03-00 Zmycie i oczyszczenie z łuszczącej się farby pod nowe malowanie konstrukcji szkieletowej	m <sup>2</sup>	24,19	.....	.....
		1 Konstrukcja szkieletowa (5,60*3+0,80*7+1,10*15+1,40*2+4,20*2+3,30*2+1,80*2+1,10*3)*0,12		7,63		
		2 Słupy nośne 2,00*0,16*4*3+5,60*0,60*2+1,00*1,00*2*3		16,56		
1	30	PKZ 1905-02-02-02-00 Słupy konstr z krawędz o przekr do 250 cm <sup>2</sup> (Rob) - ściany szkieletowe	metr	4,80	.....	.....
		1 Słupki 0,80*6		4,80		
1	40	PKZ 1905-02-02-02-01 Słupy konstr z krawędz o przekr do 250 cm <sup>2</sup> (Mat)	m <sup>3</sup>	0,07	.....	.....
		1 Słupki 0,12*0,12*0,80*6		0,07		
1	50	PKZ 1905-02-02-03-00 Zastrzały konstr z krawędz o przekr do 250 cm <sup>2</sup> (Rob) - sciany szkieletowe	metr	4,20	.....	.....
		1 Zastrzały w szczycie budynku 4,20		4,20		
1	60	PKZ 1905-02-02-03-01 Zastrzały konstr z krawędz o przekr do 250 cm <sup>2</sup> (Mat)	m <sup>3</sup>	0,06	.....	.....
		1 Zastrzały 4,20*0,12*0,12		0,06		
1	70	KNR 19-01 0648-03 Impregnacje grzybobójcze elementów drewnianych metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	24,19	.....	.....
1	80	TZKBNK XV 0436-01 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>	24,19	.....	.....
1	90	TZKBNK XV 0437-01 Malowanie farbami na bazie żywicznej elementów drewnianych - pierwszy raz (w/g wykazu kolorów)	m <sup>2</sup>	24,19	.....	.....
1	100	TZKBNK XV 0437-02 Malowanie farbami j/w elementów drewnianych drugi raz	m <sup>2</sup>	24,19	.....	.....
1	110	KNR 401-04-08-02-00 Analogia - uzupełnienie ubytków, flekowanie i rekonstrukcja brakujących elementów-kołków dębowych w konstrukcji szkieletowej	metr	15,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	120	MAT 5961001 Opracowanie dokumentacji badań nawarstwień farb i pierwotnej kolorystyki skrzydeł okiennych i drzwiowych	kmpł	1,00	.....	.....
1	130	ROB 999 Robotnik budowlany-renowacja okien drewnianych szklonych 2 szt.- oczyszczenie, wymiana szklenia pojedynczego uszkodzonego z uzupełnieniem okitowania, malowanie elementów drewnianych i okuc stalowych	r-godz	20,00	.....	.....
1	140	KNR 401-07-01-02-00 Sprawdzenie tynków i obicie na ścianach tynków wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> 1 Tynki do zdjęcia 20% 44,10*0,20	m <sup>2</sup>	8,82	.....	.....
1	150	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami na bazie krzemionki	m <sup>2</sup>	44,10	.....	.....
1	160	ROB 999 Robotnik budowlany - podklejenie rozwarstwień tynku	r-godz	8,00	.....	.....
1	170	PKZ 1908-02-14-01-00 Uzupełnienie tynków - dwie warstwy tynku renowacyjnego	m <sup>2</sup>	8,82	.....	.....
1	180	PKZ 1908-01-06-02-00 Tynk zewn wyrównawczy - szpachlowanie z odtworzenie i wyostrzeniem krawędzi etalu	m <sup>2</sup>	44,10	.....	.....
1	190	ZKNR C-2 0416-01 Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem wyrównującym chłonność	m <sup>2</sup>	44,10	.....	.....
1	200	WKNR W202-15-10-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową	m <sup>2</sup>	44,10	.....	.....
1	210	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,50	.....	.....
1	220	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następne 5 km	m <sup>3</sup>	1,50	.....	.....
1	230	WKNR W202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wys do 8 m 2 Tynk elewacji frontowej i (5,60+3,00)*6,00 bocznej	m <sup>2</sup>	51,60	.....	.....
2	45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne - naprawa i konserwacja drewnianej tarczy zegara, na budynku Kościół Filialnego w Przełazach					
2	10	ROB 999 Robotnik budowlany - demontaż tarczy drewnianej zegarowej z wieży kościoła	r-godz	8,00	.....	.....
2	20	SPR 39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy - prace demontażowe	m-godz	8,00	.....	.....
2	30	MAT 5961001 Opracowanie dokumentacji powykonawczej prac warsztatowych renowacji zegara - w tym oceny zniszczeń, obmiary, dokumentacja zdjęciowa drewnianego zegara	kmpł	1,00	.....	.....
2	40	MAT 5961001 Opracowanie dokumentacji badań nawarstwień farb i pierwotnej kolorystyki tarczy zegarowej drewnianej	kmpł	1,00	.....	.....
2	50	MAT 5961016 Konserwacja w warunkach warsztatowych tarczy drewnianej zegara - usunięcie wtórnych warstw malarskich, dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja osłabionego drewna mieszaniną żywic, flekowanie i rekonstrukcja ubytków, uzupełnienie historycznej warstwy malarskiej	kmpł	1,00	.....	.....
2	60	ROB 999 Robotnik budowlany - montaż tarczy drewnianej zegarowej z wieży kościoła po konserwacji	r-godz	8,00	.....	.....
2	70	SPR 39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy - prace montażowe	m-godz	8,00	.....	.....

