

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: OŚRODEK ZDROWIA

ADRES INWESTYCJI: Mostki, gm. Lubrza

INWESTOR: Gmina Lubrza

ADRES INWESTORA: 66-218 LUBRZA

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

---

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0807 -04	Zerwanie posadzek z płytek lastryko	m2	38,550		
2 d.1	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	72,200		
3 d.1	KNR 4-01 0354 -04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	13,000		
4 d.1	KNR 4-01 0354 -11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych	m	11,000		
5 d.1	KNR 4-01 0354 -12	Wykucie z muru podokienników betonowych zewnętrznych	m	11,000		
6 d.1	KNR 4-01 0354 -04	Wykucie z muru ościeżnic okien	szt.	15,080		
7 d.1	KNR 4-01 0212 -01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- podkucie spadków pod obróbki i podokienniki	m3	5,208		
8 d.1	KNR 4-01 0329 -03	Wykucie otworu w ścianie dla osadzenia nowych drzwi do kotłowni	m3	0,878		
9 d.1	KNR 4-01 0313 -02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd	m3	0,171		
10 d.1	KNR 4-01 0313 -04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do l 120 mm	m	3,000		
11 d.1	KNR 0-19 1023 -09	Montaż okien dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m2	15,080		
12 d.1	KNR 0-19 1023 -03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m2	0,540		
13 d.1	KNR 0-19 1023 -12	Montaż drzwi wejściowych z PCV jednoskrzydłowe z obróbką osadzenia	m2	1,800		
14 d.1	KNR 2-02 1017 -02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 konfekcjonowane w kolorze bukowym jasnym	m2	19,600		
15 d.1	KNR 4-01 0321 -01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z POIFORMING do 1.5 m	szt.	12,000		
16 d.1	KNR 2-02 0923 -04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	4,500		
17 d.1	KNR 4-01 0306 -02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży	m2	3,192		
18 d.1	KNR 4-01 0304 -02	Wykonanie ścianki z betonu komórkowego	m3	2,280		
19 d.1	KNR 2-02 0806 -01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2	38,000		
20 d.1	KNR 2-02 1203 -01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2	4,800		
21 d.1	KNR 2-02 0829 -05	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na klej	m2	110,158		
22 d.1	KNR-W 2-02 0841-06	Zakotwienie narożnikowych listew PCV	m	70,000		
23 d.1	KNR 4-01 0820 -03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 15mm	m2	37,643		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.1	KNR 2-02 1112 -01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładzina podłogowa TARKET gr 2,0mm podwinięta na ściany	m2	41,425		
25 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	73,490		
26 d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm	m	82,960		
27 d.1	KNR 2-02 1102 -01	Wykonanie warstwy pod posadzki GRES	m2	73,490		
28 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające grubości 5 mm	m2	73,490		
29 d.1	KNR 2-02 0815 -03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach jako przygotowanie do malowania	m2	279,882		
30 d.1	KNR 2-02 0815 -05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach jako przygotowanie do malowania	m2	114,822		
31 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	279,882		
32 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	114,822		
33 d.1	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2	394,704		
34 d.1	KNR 4-01 0322 -02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.	9,000		
35 d.1	KNR 2-17 0138 -01	Osadzenie nawietrzaka o wym. 325x78 higroskopijny NP1 ML	szt.	2,000		
36 d.1	KNR 2-02 1220 -05	Wykonanie daszka o konstrukcji stalowej z pokryciem poliwęglanem komorowym	m2	1,500		
37 d.1	KNR 2-02 0507 -01	Wykonanie parapetów zewnętrznych blaszanych o szerokości do 25cm	m2	5,260		
38 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Wykonanie ścianek oddzielającej kocioł od składu opału z bloczków betonowych- piwnica	m3	1,125		
39 d.1	KNR 2-02 0803 -03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	38,975		
40 d.1	KNR 2-02 0803 -06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m2	15,760		
<b>Razem: ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU</b>						
<b>Razem:</b>						
<b>2</b>	<b>PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>					
41 d.2	KNR 4-01 0102 -02	Wykonanie wykopu pod ławę pod podjazdu dla niepełnosprawnych	m3	2,997		
42 d.2	KNR 2-02 1101 -07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10cm pod ławy fundamentowe	m3	0,333		
43 d.2	KNR 2-02 0201 -01	Ławy fundamentowe betonowe pod podjazd	m3	0,999		
44 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Wykonanie ścian dla podjazdu z bloczków betonowych	m3	3,395		
45 d.2	KNR 2-02 1101 -07	Wypełnienie piaskiem podjazdu między murami z ubiciem	m3	3,159		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46 d.2	KNR 4-01 0212 -01	Rozkucie istniejącego podestu celem ułożenia nowych płytek	m3	0,351		
47 d.2	KNR 2-02 1101 -01	Wykonanie podkładu betonowego pod płytki gr 10cm	m3	1,170		
48 d.2	KNR 2-02 1118 -05	Ułożenie posadzki z płytek na podjeździe , na starym podeście i schodach	m2	13,500		
49 d.2	KNR 2-02 1209 -02	Wykonanie balustrady przy wejściu do budynku - pochylnia dla niepełnosprawnych	m	16,000		
50 d.2	KNR 4-01 0108 -18	Wywiezienie ziemi i gruzu z rozbiórek	m3	7,000		
51 d.2	KNR 4-01 0108 -20	Wywiezienie ziemi i gruzu z rozbiórek- za każdy następny 1 km Krotność = 8	m3	7,000		
52 d.2	kalk. własna	Materiały-Utylizacja	m3	1,083		
<b>Razem: PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>						
<b>Razem:</b>						