




BALUSTRADA - 47szt.

BALUSTRADA 1/2 - 2szt.



STOPA BALUSTRADY 120x120x10- 100szt.

BLACHA MONTAŻOWA 120x120x10- 100szt.



UWAGA:

- WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM.
- MONTAŻ NOWEGO RUSZTU WYKONAĆ PO WYMIANIE I WYPOZIOMOWANIU WSZYSTKICH SŁUPÓW DO JEDNEJ WYSOKOŚCI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIOSCHRONNYMI. DESKI POMOSTOWE DODATKOWO ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI OCHRONNYMI W KOLORZE /KOLOR USTALIĆ Z INWESTOREM/.
- DESKI POMOSTOWE MONTOWAĆ NA WKRĘT DO DREWNA Z ŁBEM STOŻKOWYM TYPU TORX Ø6-8mm/100, STAL NIERDZEWNA.
- LEGARY DO BELEK MONTOWAĆ PRZY UŻYCIU OCYNKOWANYCH KĄTOWNIKÓW Z PRZETŁOCZENIEM 90x90x65x2,5mm. LEGARY ZE SOBĄ ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD ŚRUBAMI M16.
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE (BALUSTRADY, DRABINKI, BLACHY MONTAŻOWE, ŁĄCZNIKI I ŚRUBY) OCYNKOWANE.

<div>Bluro projektowe</div> <div><div>RT</div><div>Projekt</div></div> <div>inż. Radomir Torchała</div> <div>66-200 Świebodzin, ul.Słoneczna 2 tel. 669 807 000 e-mail: radomir-@o2.pl NIP 927-143-44-65 REGON 080436904</div>	Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży wraz z remontem pomostu oraz energetyczną linią zasilającą w miejscowości Lubrza, dz. nr ew. 389/7, 389/6, 389/21 obręb Lubrza dz. nr ew. 282 obręb Nowa Wioska.			Stadium:	Data:
	Inwestor: GMINA LUBRZA ul. Świebodzińska 68, 62-218 Lubrza			Rejestr:	01.2014
	Nazwa rysunku: BALUSTRADY			B-29	Bud.
	Wykonawcy opracowania	Nr upr.	Podpis	Skala:	Nr rys.:
Projektant: tech. J.Kucharzewski	124/75/Zg			1:25	9
Projektant: inż. Krzysztof Nawojski	39/03/Zg				
Asys. proj.: inż. Radomir Torchała					