



Przekrój Nr 1  
Droga gminna - TYP 1  
Skala 1:50



LEGENDA:

1. 8 cm - nawierzchnia drogi z prefabrykowanej kostki betonowej
2. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25cm
4. Prefabrykowany krawężnik najazdowy 15x22cm
5. Ława krawężnika z betonu C12/15 z oporem
6. Warstwa filtracyjna z piasku
7. Podłoże doprowadzone do grupy nośności gruntu G1
8. 10cm - warstwa humusu

 <b>USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI</b> 66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B NIP 927-182-81-06 E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM TEL. 508 355 848			
<b>TEMAT:</b> PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOSTKI, GMINA LUBRZA, DZIAŁKA NR 457			
<b>INWESTOR:</b> GMINA LUBRZA OSIEDLE SZKOLNE 13, 66-218 LUBRZA			
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> <b>PRZESKROJE NORMALNE + SZCZEGÓŁY</b>			
<b>OPRACOWAŁ</b> <small>MGR INŻ. MARCIN MARCHLEWSKI</small> BRANŻA DROGOWA	<b>UPRAWNIENIA</b>	<b>DATA</b> GRUDZIEŃ 2023R.	<b>PODPIS</b>
<b>PROJEKTANT</b>	<b>UPRAWNIENIA</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>
<b>FAZA PROJEKTU</b>	<b>SKALA</b>		
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>1:500</b>		<b>RYS. NR.</b> <b>2</b>
<b>UMOWA:</b>	ZP.272.27.2023 Z DNIA 19.10.2023R.		