



Przekrój Nr 2
Droga gminna - TYP 2
Skala 1:50



LEGENDA:

1. 8 cm - nawierzchnia drogi z prefabrykowanej kostki betonowej
2. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25cm
4. Prefabrykowany krawężnik najazdowy 15x22cm
5. Ława krawężnika z betonu C12/15 z oporem
6. Warstwa filtracyjna z piasku
7. Podłoże doprowadzone do grupy nośności gruntu G1
8. 10cm - warstwa humusu

 USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI 66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B NIP 927-182-81-06 E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM TEL. 508 355 848			
TEMAT: PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOSTKI, GMINA LUBRZA, DZIAŁKA NR 457			
INWESTOR: GMINA LUBRZA OSIEDLE SZKOLNE 13, 66-218 LUBRZA			
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE + SZCZEGÓŁY			
OPRACOWAŁ <small>MGR INŻ. MARCIN MARCHLEWSKI</small> BRANŻA DROGOWA	UPRAWNIENIA	DATA GRUDZIEŃ 2023R.	PODPIS
PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
FAZA PROJEKTU	SKALA		
PROJEKT BUDOWLANY	1:500		RYS. NR. 3
UMDOWA:	ZP.272.27.2023 Z DNIA 19.10.2023R.		